

Sz. P.  
Tel.  
E-mail

Adres zameldowania

Adres inwestycji

## OFERTA POGLĄDOWA

Płock, 1.06.2016

### NA WYKONANIE KOTŁOWNI GAZOWEJ

Szanowni Państwo,  
niniejszym CHEM-GAZ Sp. z o. o. pragnie przedstawić ofertę na:

#### 1. Kocioł Cerapur Compact ZSB 24-1 DE

jednofunkcyjny, kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania, wyposażony w naczynie przeponowe, oraz zawór bezpieczeństwa (c.o.), płynna modulacja mocy (3-25kW); naklejka ostrzegawcza, powyższy asortyment marki Junkers

#### 2. Zasobnik

prostokątny, stojący wymiennik c.w.u. o poj. 91-litrów, wyposażony w wężownicę spiralną o mocy (25,7kW dla 70/10/45°C) i wydajności (630l/h), obecnie najlepsze rozwiązanie dla układów niskotemperaturowych, straty energii na poziomie (0,78-1,07 kWh/24h); czujnik temperatury zasobnika SF4, marki Junkers; grupa bezpieczeństwa (c.w.u.) (zawór bezpieczeństwa, manometr, szybkozłączka), marki Flamco; naczynie przeponowe RD8, marki Reflex

#### 3. Regulator pogodowy CW400

do montażu na ścianie lub w kotle, umożliwiający ustawienie niezależnych temperatur i programów czasowych dla trybów: ogrzewanie (c.o.), obniżenie (c.o.), praca (c.w.u.), redukcja (c.w.u.), praca cyrkulacji (c.w.u.); czujnik temperatury zewnętrznej w komplecie; powyższy asortyment marki Junkers

#### 4. Przewody powietrzno-spalinowe (Ø125/80)

AZB 616/1 zestaw przewodu powietrzno-spalinowego od kotła do komina L=0,58m; AZB 605/1 przewód powietrzno-spalinowy L=1m; AZB 607/1 kolano powietrzno-spalinowe 90°, powyższy asortyment marki Junkers

#### 5. Wyposażenie uzupełniające

filtry wody zabezpieczające kocioł i zasobnik, zawory kulowe z dławicami, kształtki gwintowane z mosiądzu

#### 6. Wewnętrzna instalacja gazowa

przejście przez ścianę wykonane ze stali czarnej bezszwowej, rurociągi wewnętrzne miedziane zaprasowywane, kształtki gwintowane z brązu, zawory odcinające, filtr gazu zabezpieczający kocioł, kratka nawiewna umieszczona przy posadzce (wykonanie otworu metodą bezударową)

#### 7. Rurociągi zasilające

doprowadzenie rurociągów z miejsca montażu kotła gazowego do najbliższego punktu umożliwiającego wpięcie do istniejącej instalacji

#### 8. Prace montażowe

#### 9. Dojazd na miejsce montażu

### WARUNKI HANDLOWE

- Oferta ważna przez 30 dni
- Kwoty zawierają 8% podatku VAT

### GWARANCJA

- 2 lata na poprawność wykonania instalacji

### OBOWIAZKI INWESTORA

- zapewnienie energii elektrycznej dla potrzeb prac montażowych
- wykonanie gniazda elektrycznego przy kotle
- doprowadzenie przewodów elektrycznych 2x1 od regulatora (zaciemniona ściana w pomieszczeniu na wysokości wzroku, zdala od źródła ciepła), oraz czujki pogodowej (ściana północna na wysokości 2,5-3m nad poziomem gruntu, wysokość całkowita czujki 11cm) do miejsca montażu kotła
- doprowadzenie rurociągów do pomieszczenia kotłowni zgodnie z wytycznymi
- napełnienie i odpowietrzenie instalacji wodnej i centralnego ogrzewania

### Doradca Techniczny

Łukasz Szymański  
tel. +48 730 201 090  
l.szymanski@chemgaz.pl

od 9 220,00 PLN